

# Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Amtsausschuss</b>	<b>Vorlage Nr. Amt/000397/22</b>  vom 26.02.2024
	Amt / Abteilung: <b>Bau- und Planungsamt</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Sanierung Öömrang Skuul 2.+3. Bauabschnitt Auftragsvergabe: Rohbauarbeiten - 7. Nachtrag: Zuganker + Mauerwerk im Bereich der Oberlichtbänder</b>	Genehmigungsvermerk vom: 03.05.2001  Der Amtsdirektor
	Sachbearbeitung durch: Frau Kriegeskorte

## Sachdarstellung mit Begründung:

Für die Baumaßnahme „Sanierung der Öömrang Skuul 2. + 3. Bauabschnitt in Nebel/Amrum“ sind die Rohbauarbeiten an die Fa. Iwo Dwornik aus Nebel mit der Auftragsnummer 19/2022-1 vom 10.01.2023 vergeben worden.

## 7. Nachtragsangebot

Es wurde ein 7. Nachtragsangebot abgefordert für den Einbau von Zugankern zur Herstellung der Windsogsicherung im Bereich der ehemaligen Oberlichtbänder in den Klassen- und Fachräumen gemäß des 2. und 3. Nachtrags zur statischen Berechnung vom Büro Ketelsen + Petersen sowie das Ausmauern der Oberlichtbänder gemäß Statik.

## Begründung

Dieser Nachtrag wurde erforderlich, da bei der Freilegung der tragenden Stahlbetonteile und Stützen eine nicht ausreichende Windsogverankerung festgestellt worden war, die jetzt durch neue Zuganker hergestellt werden muss. Durch die Ausmauerung der Oberlichtbänder werden die vorh. Stahlstützen entlastet und das Gebäude zusätzlich ausgesteift, was Büro Flügge-Bogdahn in der statischen Berechnung bereits für Teile der Oberlichtbänder vorgesehen hatte.

Durch das Ausmauern der Oberlichtbänder entfällt beim Gewerk Trockenbauarbeiten die Position 2.2.4 Oberlichter schließen, wodurch 11.628,20 € brutto eingespart werden. Allerdings erhöhen sich durch das zusätzliche Mauerwerk die Massen für die Putzarbeiten um 95 m<sup>2</sup>, was zu Mehrkosten von 4.094,67 € brutto führen wird.

Dadurch verringert sich die Kostenersparnis auf 7.533,53 € brutto.

**Kostenverfolgung:**

Ursprüngliche Summe HA:	brutto €	515.373,76
Summe NA 1	brutto €	-96.159,14
Summe NA 2	brutto €	31.025,68
Summe NA 3	brutto €	49.872,25
Summe NA 4	brutto €	121.194,24
Summe NA 5	brutto €	3.577,14
Summe NA 6	brutto €	201.466,10
Summe NA 7	brutto €	71.639,87

Neue vorl. Auftrags-Summe brutto € 897.989,90

**Beschlussempfehlung:**

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag für den 7. Nachtrag der Rohbauarbeiten auf das vollständige Angebot des Bieters, Iwo Dwornik Bauunternehmen GmbH, **Uasterstigh 60e, 25946 Nebel / Amrum**, zur vorläufigen Auftragssumme von 71.639,87 € brutto zu erteilen.

Aufgrund der erforderlichen, kurzfristigen Beauftragung damit der Bauablauf nicht unterbrochen wird, hat der Amtsdirektor gemäß § 15b Abs. 7 der Amtsordnung in Verbindung mit § 55 Abs.4 der Gemeindeordnung entschieden, dass der Auftrag gemäß des Vergabevorschlags vergeben wird.

Die Eilentscheidung des Amtsdirektors wird zur Kenntnis genommen.