

Stadt / Gemeinde: Nieblum			Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd		
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg					
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
1.1 Fahrbahn; Rinnen und Randsteine			1.1 Fahrbahn; Rinnen und Randsteine		
1.1.1 Breite:	0 cm	Wasserlauf auf der Südseite	1.1.1 Breite:	ca. 50 cm	Mittelrinne
	300 cm	Fahrbahn		ca. 450 cm	Fahrbahn
	35 cm	Wasserlauf auf der Nordseite			
	335 cm	Gesamtbreite		ca. 500 cm	Gesamtbreite
1.1.2 Der Unterbau besteht aus:			1.1.2 Der Unterbau besteht aus:		
	ca. 20 cm	Frostschutzschicht		ca. 36 cm	Frostschutzschicht, FSS
	ca. 15 cm	Tragschicht (teilweise RC-Materialien, Kies- und Sandbaustoffe)		ca. 25 cm	Kiestragschicht, KTS
	ca. 35 cm	Unterbau		ca. 61 cm	Unterbau
1.1.3 Der Oberbau besteht aus:			1.1.3 Der Oberbau besteht aus:		
	ca. 10 cm	Trag- und Deckschicht		ca. 8 cm	Pflasterstein
		Material: Asphalt			Material: Beton
	ca. 6 cm	Tragschicht		ca. 3 cm	Pflasterbettung
	ca. 4 cm	Deckschicht			
	ca. 10 cm	Oberbau		ca. 11 cm	Oberbau
1.1.4 Gesamtaufbau			1.1.4 Gesamtaufbau		
	ca. 45 cm			ca. 72 cm	
1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)			1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)		
Maße:	35 cm		Maße:	50 cm	Mittelrinne als Mulde, Granitstein (5 reihig)
1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen			1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gehwegen		
Seite (Süd / Ost)		keine	Seite (Süd / Ost)		keine
Seite (Nord / West)		keine	Seite (Nord / West)		keine
sonstige Beschreibung		keine	sonstige Beschreibung		

Stadt / Gemeinde: Nieblum		Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd	
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg			
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
1.2 Gehwege	keine	1.2 Gehwege	keine
Süd / Ost		Süd / Ost	
1.2.1.1 Breite:		1.2.1.1 Breite:	
1.2.1.2 Unterbau:		1.2.1.2 Unterbau:	
1.2.1.3 Decke:		1.2.1.3 Decke:	
Nord / West		Nord / West	
1.2.2.1 Breite:		1.2.2.1 Breite:	
1.2.2.2 Unterbau:		1.2.2.2 Unterbau:	
1.2.2.3 Decke:		1.2.2.3 Decke:	
Süd / Ost		Süd / Ost	
1.2.1.1 Breite:		1.2.1.1 Breite:	
1.2.1.2 Unterbau:		1.2.1.2 Unterbau:	
1.2.1.3 Decke:		1.2.1.3 Decke:	

Stadt / Gemeinde: Nieblum		Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd	
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg			
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
Nord / West		Nord / West	
1.2.2.1 Breite:		1.2.2.1 Breite:	
1.2.2.2 Unterbau:		1.2.2.2 Unterbau:	
1.2.2.3 Decke:		1.2.2.3 Decke:	
sonstige Beschreibung		sonstige Beschreibung	
1.3 Radwege	keine	1.3 Radwege	keine
- kombiniert mit Gehweg		- kombiniert mit Gehweg	
Süd / Ost		Süd / Ost	
1.3.1.1 Breite:		1.3.1.1 Breite:	
1.3.1.2 Unterbau:		1.3.1.2 Unterbau:	
1.3.1.3 Decke:		1.3.1.3 Decke:	
Nord / West		Nord / West	
1.3.2.1 Breite:		1.3.2.1 Breite:	
1.3.2.2 Unterbau:		1.3.2.2 Unterbau:	
1.3.3.3 Decke:		1.3.3.3 Decke:	
sonstige Beschreibung		sonstige Beschreibung	

Stadt / Gemeinde: Nieblum			Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd		
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg					
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
1.4 Park- und Abstellplätze			1.4 Park- und Abstellplätze		
Süd			Süd		
1.4.1.1 Breite:			1.4.1.1 Breite:		
	ca. 200 cm	Längsparkstand		ca. 215 cm	Längsparkstand, 3 Stellplätze zusammenhängend
1.4.1.2 Unterbau:			1.4.1.2 Unterbau:		
	ca. 0 cm	Frostschuttschicht:		ca. 36 cm	Frostschuttschicht, FSS
	ca. 10 cm	Tragschicht: Grandsandbaustoffe (wassergebunden)		ca. 25 cm	Kiestragschicht, KTS
1.4.1.3 Decke:			1.4.1.3 Decke:		
	ca. 0 cm			ca. 8 cm	Betonpflaster
Nord / West			Nord		
1.4.2.1 Breite:			1.4.2.1 Breite:		
	ca. cm			ca. 215 cm	Längsparkstand, 3 Stellplätze zusammenhängend
1.4.2.2 Unterbau:			1.4.2.2 Unterbau:		
	ca. cm			ca. 36 cm	Frostschuttschicht, FSS
	ca. cm			ca. 25 cm	Kiestragschicht, KTS
1.4.3.3 Decke:			1.4.3.3 Decke:		
	ca. cm			ca. 8 cm	Betonpflaster
Nicht befestigter Parkstreifen entlang der Straße zwischen Einmündung Strandstraße und Heidweg auf ganzer Länge. Ausrichtung: parallel zur Fahrbahn			Befestigter Parkstreifen (wechselseitig als verkehrsberuhigende Maßnahme) auf der Nord- und Südseite angeordnet. Anordnung zwischen Strandstraße und Heidweg. Ausrichtung: parallel zur Fahrbahn		
1.5 Rand- und Grünstreifen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsfläche			1.5 Rand- und Grünstreifen Straßenbegleitgrün, Ausgleichsfläche		
Süd / Ost			Süd / Ost		
1.5.1.1 Randstreifen			1.5.1.1 Randstreifen		
	ca. cm	kein		ca. cm	kein
1.5.1.2 Grünstreifen:			1.5.1.2 Grünstreifen:		
	ca. cm	kein		ca. cm	kein
1.5.1.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)			1.5.1.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)		
	Alleebäume	12 Stück (Südseite) Stammumfang 25 - 65 cm		Alleebäume	12 Stück (Südseite) Stammumfang 25 - 65 cm

Stadt / Gemeinde: Nieblum			Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd		
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg					
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
Nord / West	kein		Nord / West	kein	
1.5.2.1 Randstreifen			1.5.2.1 Randstreifen		
	ca. cm			ca. cm	
1.5.2.2 Grünstreifen:			1.5.2.2 Grünstreifen:		
	ca. cm			ca. cm	
1.5.2.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)			1.5.2.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)		
1.5.3 Ausgleichs- und Ersatzfläche			1.5.3 Ausgleichs- und Ersatzfläche		
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
1.6 Straßenbeleuchtung			1.6 Straßenbeleuchtung		
1.6.1 Anzahl		3 Stück	1.6.1 Anzahl		5 Stück
1.6.2 Lage (Seite)		Südseite	1.6.2 Lage (Seite)		Südseite
1.6.3 Typ und Leuchtmittel:		Pilzleuchte, Mast rund abgesetzt, NAV	1.6.3 Typ und Leuchtmittel:		Pilzleuchte, Mast rund abgesetzt, LED
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
1.7 Straßenentwässerung			1.7 Straßenentwässerung		
1.7.1			1.7.1		
Straßenabläufe		3 Stück	Straßenabläufe		5 Stück
1.7.2			1.7.2		
RW_Kanal		kein	RW_Kanal		kein
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
1.7.3			1.7.3		
Die Regeneinläufe werden einzeln über eine Leitung DN 150 PVC über die nördlich bestehende Mulde entwässert.			Die Regeneinläufe werden einzeln über eine Leitung DN 150 PVC über die nördlich bestehende Mulde entwässert.		
1.7.4			1.7.4		
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern			1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern		

Stadt / Gemeinde: Nieblum			Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd		
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg					
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
Süd			Süd / Ost		
1.8.1.1 Böschung:			1.8.1.1 Böschung:		
	ca. 100 cm	Böschung der Mulde		ca. 100 cm	Böschung der Mulde
1.8.1.2 Schutzstreifen			1.8.1.2 Schutzstreifen		
	ca. cm			ca. cm	
1.8.1.3 Stützmauern			1.8.1.3 Stützmauern		
	ca. cm			ca. cm	
Nord / West			Nord / West		
		keine			keine
1.8.2.1 Böschung:			1.8.2.1 Böschung:		
	ca. cm			ca. cm	
1.8.2.2 Schutzstreifen			1.8.2.2 Schutzstreifen		
	ca. cm			ca. cm	
1.8.2.3 Stützmauern			1.8.2.3 Stützmauern		
	ca. cm			ca. cm	
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
1.9 Mischflächen, Fußgängerzonen			1.9 Mischflächen, Fußgängerzonen		
verkehrsberuhigter Bereich			verkehrsberuhigter Bereich		
1.9.1 Breite:			1.9.1 Breite:		
	ca. cm			ca. cm	
	ca. cm			ca. cm	
	ca. cm			ca. cm	
	ca. cm			ca. cm	
1.9.2 Unterbau:			1.9.2 Unterbau:		
	ca. cm			ca. cm	
	ca. cm			ca. cm	
	ca. cm			ca. cm	

Stadt / Gemeinde: Nieblum			Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd		
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg					
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)		
1.9.3 Der Oberbau besteht aus:			1.9.3 Der Oberbau besteht aus:		
	ca.	cm		ca.	cm
	ca.	cm		ca.	cm
	ca.	cm		ca.	cm
	ca.	cm		ca.	cm
	ca.	cm		ca.	cm
1.9.4 Gesamtaufbau			1.9.4 Gesamtaufbau		
	ca.	cm		ca.	cm
1.9.5 Abgrenzungen			1.9.5 Abgrenzungen		
Seite (Süd / Ost)			Seite (Süd / Ost)		
Seite (Nord / West)			Seite (Nord / West)		
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
Sind nicht vorhanden					
1.10 Möbelierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen			1.10 Möbelierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen		
sonstige Beschreibung			sonstige Beschreibung		
Sind nicht vorhanden			Sind nicht vorhanden		

Stadt / Gemeinde: Nieblum		Straßenbaumaßnahme: Bi de Süd	
Bauprogramm: Teilstück Strandstraße/Heidweg			
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
2. Grunderwerb		2. Grunderwerb	
		kein	
Die Verkehrsfläche der Straße Bi de Süd mit den folgenden Flurstücken: Flur 2, Gemarkung Nieblum, Flurstück 120/2 (Größe 1552 m²),			
steht im Eigentum der Gemeinde Nieblum			
3. Erläuterungen		3. Erläuterungen	
Die Straße wurde erstmalig hergestellt.		Die Fahrbahn und der Unterbau werden erneuert und die Parkstände ausgebaut.	
Bei der öffentlichen Einrichtung handelt es sich derzeit um eine:		Nach Abschluss der Maßnahme handelt es sich bei der öffentlichen Einrichtung um eine:	
Haupterschließungsstraße		Haupterschließungsstraße	
Amt Föhr-Amrum, Bau- und Planungsamt Sachbearbeiter: Leif Erik Hänsch Aufgestellt: Wyk, den 02.02.2016		Anlagen: Fotodokumentation vor Durchführung der Maßnahme (Ergänzung der Dokumentation nach Abschluss der Maßnahme zum Vergleich) Planzeichnung: Ausführungsplanung (Lageplan) Erläuterungen: --- Beschreibung der Maßnahme: ---	
Bauamt Sachbearbeiter: Leif Erik Hänsch Datum: 02.02.2016 Unterschrift:		Anlage: Auszug aus dem Beschlussprotokoll	
Beschluss des zuständigen gemeindlichen / städtischen Gremiums:		Anlage: Auszug aus dem Beschlussprotokoll mit Datum	
Widmung: Die Straße, der Weg oder der Platz wurde gewidmet am: Die Straße gilt als gewidmet gemäß §§ 2 u. 57 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein.		Anlage: Protokollauszug und Bekanntmachung	